

Installationswand	Höhe ^(A)	m	1,35								
	Breite	m	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
GIS Tragsystem	GIS Profil 461.00.25.1	m	4,9	6,4	7,9	9,4	10,9	12,4	13,9	15,4	16,9
	GIS Profilverbinder 461.200.00.1	St.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	GIS Montagewinkel 461.002.00.1	St.	8	8	8	8	10	10	10	10	12
	GIS Verbindungsstück 461.003.00.1	St.	2	2	2	3	3	3	3	4	4
	GIS Verbindungslasche 461.022.00.1	St.	-	-	-	1	1	1	1	2	2
	GIS Montagezeit nur Tragsysteme	min	48	48	48	51	56	56	56	59	64
	Geberit Paneel 461.025.00.1	St.	0,9	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8
GIS Beplankung	Geberit Paneelschraube 461.030.00.1 ^(B)	St.	28	49	58	77	91	100	119	135	147
	Geberit Spachtelmasse 464.015.00.1	kg	0,5	0,7	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5
Gesamt	GIS Montagezeit gesamt	min	79	91	102	117	134	146	158	173	190

^(A) Die angegebenen GIS Materialien beziehen sich auf die jeweiligen Wandhöhen ohne Fußbodenaufbau

^(B) Alternativ: Magazinierte Paneelschraube