

Fußbodenheizung Materialbedarfsüberschlag

Materialbedarf für 1 m² Roth Noppen-System

Verlegeabstand 10	Verlegeabstand 20	Verlegeabstand 30
1 m² Roth PE-Schaum 1 m² Roth Noppenplatte 1 m Randdämmstreifen 10 m Rohr gemäß DIN 16833/4721	1 m² Roth PE-Schaum 1 m² Roth Noppenplatte 1 m Randdämmstreifen 5 m Rohr gemäß DIN 16833/4721	1 m² Roth PE-Schaum 1 m² Roth Noppenplatte 1 m Randdämmstreifen 3,3 m Rohr gemäß DIN 16833/4721

Materialbedarf für 1 m² Roth Trockenbau-System TBS

Verlegeabstand 10	Verlegeabstand 20	Verlegeabstand 30
1 m Randdämmstreifen 10 m Rohr gemäß DIN 16833/4721 1,1 m² TBS-Abdeckfolie 8,5 m TBS-Wärmeleitlamellen 100	1 m Randdämmstreifen 5 m Rohr gemäß DIN 16833/4721 1,1 m² TBS-Abdeckfolie 4 m TBS-Wärmeleitlamellen 200	1 m Randdämmstreifen 3 m Rohr gemäß DIN 16833/4721 1,1 m² TBS-Abdeckfolie 3,2 m TBS-Wärmeleitlamellen 200

Materialbedarf für 1 m² Roth KlimaComfort-System

Verlegeabstand 7,5	Verlegeabstand 15	Verlegeabstand 22,5
1 m² KlimaComvort-Systemplatte 1 m Randdämmstreifen 13,33 m Rohr gemäß DIN 16833/4721 mind. 25 kg PCI Periplan extra	1 m² KlimaComvort-Systemplatte 1 m Randdämmstreifen 6,6 m Rohr gemäß DIN 16833/4721 mind. 25 kg PCI Periplan extra	1 m² KlimaComvort-Systemplatte 1 m Randdämmstreifen 4,45 m Rohr gemäß DIN 16833/4721 mind. 25 kg PCI Periplan extra

Materialbedarf für 1 m² Roth Orginal-Tacker-System

Verlegeabstand 10	Verlegeabstand 15	Verlegeabstand 20
1 m² Verbundplatte/-rolle 20 Stück Original Tacker Klipse 1 m Randdämmstreifen 10 m Rohr gemäß DIN 16833/4721	1 m² Verbundplatte/-rolle 12 Stück Original Tacker Klipse 1 m Randdämmstreifen 6,5 m Rohr gemäß DIN 16833/4721	1 m² Verbundplatte/-rolle 20 Stück Original Tacker Klipse 1 m Randdämmstreifen 5 m Rohr gemäß DIN 16833/4721
Verlegeabstand 25	Verlegeabstand 30	
8 Stück Original Tacker Klipse 1 m Randdämmstreifen 4 m Rohr gemäß DIN 16833/4721	7 Stück Original Tacker Klipse 1 m Randdämmstreifen 3,3 m Rohr gemäß DIN 16833/4721	